

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
ve znění pozdějších předpisů

s názvem

Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 26.11.2025:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

- Projektová dokumentace uvádí, že obvodové stěnové panely budou kladeny horizontálně (vodorovně). Na objektu jsou paždíky, které budou ponechány, tudíž by nový stěnový panel měl být kladen vertikálně (svisle).
Prosím o vyjádření k navrženému řešení.

Odpověď zadavatele:

Obvodové panely budou kladeny tak, jak je uvedeno ve výkresech pohledů. Paždíky tomu nutno přizpůsobit.

- Projektová dokumentace uvádí, požadavek na okapový žlab hranatý 100x100, materiál hliníková slitina tl.1,6 mm (viz detail okapu výpis klempířských výrobků). Dle zkušeností s tímto typem staveb upozorňujeme, že by bylo vhodnější nahradit hranaté žlaby půlkulatými žlaby z důvodů zamrzání vody v rozích hranatého žlabu.
Prosím o vyjádření k navrženému řešení.

Odpověď zadavatele:

Změna na půlkruhový žlab je možná. Zadavatel ve výkazu výměr upravil položky na půlkruhový žlab.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- V projektové dokumentaci je požadován obklad Cetris deskami ve vnitřní části haly stávajících a nových rámců ocelové konstrukce (viz výkres řezy-nový stav D1.1.2.14) nad rámec Požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen „PBŘS“).
Pro realizaci stavby v požadovaném termínu a pro provádění pravidelných prohlídek konstrukcí je potřeba zvážit nutnost obkladu deskami Cetris nad rámec požadavku PBŘS. Obklad deskami Cetris znemožňuje snadné provedení budoucích prohlídek konstrukcí. Pokud by obklad nebyl požadován dojde k úspoře nákladů a úspoře času při realizaci.
Plní obklad nějakou funkci?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil rozsah obkladu nosníků pouze na plochy, které vyžaduje PBŘS. Změna je provedena ve výkazu výměr.

- V projektové dokumentaci je požadován obklad Cetrís deskami nových sloupů které budou vybudovány pro zesílení stávající ocelové konstrukce. Tyto sloupy budou provedeny na nových základových patkách dle projektové dokumentace (viz výkres příčné pohledy-nový stav D1.1.2.15) vedle stávajícího obvodu haly (na straně tribuny).
- Nebylo by možné tyto sloupy z venkovní strany obložit stejnými sendvičovými izolačními panely které budou použity na opláštění stěn ostatních částí haly zimního stadionu a tím nahradit obložení Cetrís deskami?
- *Nebo plní obklad z Cetrís desek na těchto nových sloupech nějakou funkci?*
Prosím o vyjádření k navrženému řešení.

Odpověď zadavatele:

Obklad nosníků z vnější strany je možné realizovat ze sendvičových fasádních panelů. Zadavatel upravil výkaz výměr.

Přílohy:

- Opravený výkaz výměr (verze 01.12.2025) – příloha č.5 zadávací dokumentace. Část výkazu výměr s označením elektroinstalace, osvětlení a zdravotníka se nemění.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

Vzhledem k charakteru této změny se zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do **12.12.2025 do 10 hodin.**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-zimniho-stadionu-v-police-1>

V Poličce dne 1.12.2025

č.j.: MP/38128/2025

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička